

ZAKAZNIK Nr 4 DO WYPYTAŃ
OFEROWANE 2 DNI
07.12.2023

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Malowanie sali gimnastycznej.
ADRES INWESTYCJI : 44-200 Rybnik, ul. Świerkłańska 42
INWESTOR : Zespół Szkół Budowlanych
ADRES INWESTORA : 44-200 Rybnik, ul. Świerkłańska 42

Zespół Szkół Budowlanych w Rybniku	
2023 -12- 07	
Wpłynęło	
L. uz.	1284

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

DYREKTOR
Zespołu Szkół Budowlanych
w Rybniku
Katarzyna Wróbel
dr Katarzyna Wróbel

Zespół Szkół Budowlanych
w Rybniku
44-200 Rybnik, ul. Świerkłańska 42
tel/fax 32/4222279, 4222796
e-mail: zsbrybnik@gmail.com
NIP 642-31-48-150, REGON 241802840

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 380	m ² m ²	380,000	380,000
				RAZEM	380,000
2	ZKNR C-2 0101-01	Przygotowanie podłoża - zabezpieczenie okien i drzwi folią malarską <okna>7*2,25*4,00+7*2,25*1,30 <drzwi>2*2,00*2,00+1,00*2,00	m ² m ² m ²	83,475 10,000	93,475
				RAZEM	93,475
3	kalk. własna	Demontaż wyposażenia sali gimnastycznej (drabinki bramki, materace, siatki zabezpieczające, obudowy grzejników, itp) 32	r-g r-g	32,000	32,000
				RAZEM	32,000
4	KNR 7-12 0102-02 z.o. 3.2.	Czyszczenie przez szcietkowanie mechaniczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji kratowych (stan wyjściowy powierzchni B) - robota z drabin lub rusztowań przestawnych 380	m ² m ²	380,000	380,000
				RAZEM	380,000
5	KNR 7-12 0202-02 z.o. 3.2.	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania olejnymi konstrukcji kratowych - robota z drabin lub rusztowań przestawnych poz.4	m ² m ²	380,000	380,000
				RAZEM	380,000
6	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności <sufit>380,0 <ściany>195,0*2+103,0*2 <minus otwory>-poz.2	m ² m ² m ²	380,000 596,000 -93,475	882,525
				RAZEM	882,525
7	KNR 4-01 0711-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m ² w 1 miejscu) <ściany>(195,0*2+103,0*2)*0,1	m ² m ²	59,600	59,600
				RAZEM	59,600
8	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów <sufit>380,0	m ² m ²	380,000	380,000
				RAZEM	380,000
9	KNR 4-01 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem <ściany>195,0*2+103,0*2 <ościeża>7*(0,60*4,00*2+0,60*2,25)+7*(0,60*4,00*2+0,6*2,25) <minus otwory>-poz.2	m ² m ² m ² m ²	596,000 86,100 -93,475	588,625
				RAZEM	588,625
10	KNR 2-02 1611-03	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości do 8 m 2	kol. kol.	2,000	2,000
				RAZEM	2,000
11	KNR 2-02 1611-03 z. sz. 5.24. 9926-03	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości do 8 m - zestawienie kolumny Krotność = 3 2	kol. kol.	2,000	2,000
				RAZEM	2,000
12	kalk. własna	Ponowny montaż wyposażenia sali gimnastycznej (drabinki bramki, materace, siatki zabezpieczające, obudowy grzejników, itp) 32	r-g r-g	32,000	32,000
				RAZEM	32,000