

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA CZĘŚCI BUDYNKU SZKOŁY
ADRES INWESTYCJI : 44-200 RYBNIK UL. ŚWIERKLAŃSKA 42
INWESTOR : ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH W RYBNIKU
ADRES INWESTORA : 44-200 RYBNIK UL. ŚWIERKLAŃSKA 42
BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Patrycja Sinka
DATA OPRACOWANIA : 30.06.2022

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
30.06.2022

Data zatwierdzenia

2022 -07- 18

Zespół Szkół Budowlanych
w Rybniku
44-200 Rybnik, ul. Świerkłańska 42
tel/fax 32/4222279, 4222796
e-mail: zsbrybnik@gmail.com
NIP 642-31-48-150, REGON 241802840

WICEDYREKTOR
Zespołu Szkół Budowlanych
w Rybniku


mgr Jacek Szulik

PRZEDMIAR

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty rozbiórkowe, montaż drzwi, wykończeniowe			
1	KNR 2-02 d.1 1017-01 analogia	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielnne pełne o powierzchni do 1.6 m2 - demontaż R*0,5 0.59*2.0+0.81*2.0	m ²		
			m ²	2.80	
				RAZEM	2.80
2	KNR 4-01 d.1 0354-09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m2 0.59*2.0+0.81*2.0	szt.		
			szt.	2.80	
				RAZEM	2.80
3	KNR 4-01 d.1 0348-03 analogia	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej wraz z luksferami 2.25*3.14	m ²		
			m ²	7.07	
				RAZEM	7.07
4	KNR 4-01 d.1 0329-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych oraz pod osadzenie nadproży 1.1*2.08*0.3+(0.25*2+1.1)*0.15*0.3+0.25*0.15*0.3*2	m ³		
			m ³	0.78	
				RAZEM	0.78
5	KNR 19- d.1 01 0203- 17	Betonowanie stopni, słupków poduszek itp. - poduszki z chudego betonu pod oparcie belek stalowych - beton C8/10 0.25*0.15*0.3*2	m ³		
			m ³	0.02	
				RAZEM	0.02
6	ka kalkulacja d.1 własna	Przygotowanie belek stalowych i blach nadproża 1	kpl.		
			kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
7	KNR 2-02 d.1 0125-05 analogia	Założenie belek stalowych z osłatkowaniem 3 x l120 i szpaldowaniem 73	kg		
			kg	73.00	
				RAZEM	73.00
8	KNR 4-01 d.1 0709-05	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 0.5 m2 na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na ścianach - uzupełnienie obustronnie na ścianach w miejscu osadzonych nadproży stalowych oraz w miejscach po rozebranej ścianie działowej 5	szt.		
			szt.	5.00	
				RAZEM	5.00
9	KNR 4-01 d.1 0708-03	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 40 cm 1.1+2.08*2	m		
			m	5.26	
				RAZEM	5.26
10	KNR 4-01 d.1 0805-01	Uzupełnienie posadzki lastrykowej o powierzchni do 5.0 m2 w jednym miejscu jednobarwnej - próg w nowych drzwiach 1.1*0.6	m ²		
			m ²	0.66	
				RAZEM	0.66
11	KNR 4-01 d.1 0803-02	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na gładko - w miejscu po rozebranej ścianie działowej 2.25*0.4	m ²		
			m ²	0.90	
				RAZEM	0.90
12	KNR 0-19 d.1 1024-07	Montaż drzwi aluminiowych pełnych z ościeżnicą klamką i zamkiem - kompletne - kolorystyka jak drzwi istniejące 0.9*2.0	m ²		
			m ²	1.80	
				RAZEM	1.80
13	KNR AT- d.1 12 0103- 02 z.o. 4.1.	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem obustronnym jednowarstwowym 75-01; Ścianki o pow.mniejszej niż 5 m2. - zabudowa istniejących otworów drzwiowych 0.91*2.10+0.69*2.10	m ²		
			m ²	3.36	
				RAZEM	3.36
14	KNR 4-01 d.1 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 13.5+45.76	m ²		
			m ²	59.26	
				RAZEM	59.26
15	KNR 2-02 d.1 1505-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem 0.91*2.10+0.69*2.10	m ²		
			m ²	3.36	
				RAZEM	3.36
16	KNR 4-01 d.1 1204-05 analogia	Jednokrotne gruntowanie nowych tynków - ościeża i nadproże <ościeża> (1.1+2.08*2)*0.3	m ²		
			m ²	1.58	

PRZEDMIAR

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyczenia	J.m.	Poszcz	Razem
		<nadproże> 2.0*0.6*2	m ²	2.40	
				RAZEM	3.98
17	KNR 4-01 d.1 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 2.25*6.0	m ²		
			m ²	13.50	
				RAZEM	13.50
18	KNR 4-01 d.1 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (2.25*2+6.0*2)*3.14-(3.36+1.98*2.15)+(1.98+2.15*2)*0.25	m ²		
			m ²	45.76	
				RAZEM	45.76
2		Wywóz gruzu i utylizacja odpadów			
19	KNR 4-01 d.2 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km 2.8*0.03+2.8*0.08+7.07*0.16+0.78	m ³		
			m ³	2.22	
				RAZEM	2.22
20	kalkulacja d.2 własna	Koszt utylizacji odpadów 2.22	m ³		
			m ³	2.22	
				RAZEM	2.22